

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674531 G w m. Korzeniew, gm. Mycielin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1		0.52	km	0.52	
				RAZEM	0.52
2	KNNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m ²		
d.1		520*2*1	m ²	1040.00	
				RAZEM	1040.00
3	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.		
d.1		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
4	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
5	KNNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm	m ²		
d.2		1100	m ²	1100.00	
				RAZEM	1100.00
6	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, mełafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2		520*3.5+160	m ²	1980.00	
				RAZEM	1980.00
7	KNNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m		
d.2		15	m	15.00	
				RAZEM	15.00
8	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2		520*3.5+160	m ²	1980.00	
				RAZEM	1980.00
9	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t	m ²		
d.2		520*3+160	m ²	1720.00	
				RAZEM	1720.00
3		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
10	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km	m ³		
d.3		520*2*1*0.2	m ³	208.00	
				RAZEM	208.00
11	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III	m ²		
d.3		520*2*1	m ²	1040.00	
				RAZEM	1040.00
4		ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
12	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.		
d.4		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
13	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.4		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00