

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kościelec Kolonia gm. Mycielin

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	1,78
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	11
2			USUNIĘCIE KRZEWÓW		
3 d.2	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyc gęstych powyżej 60 % powierzchni	ha	0,2
4 d.2	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,2
3			ROBOTY ZIEMNE		
5 d.3	KNR 2-31 1403-06	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	1700
4			REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH		
6 d.4	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy fundamentowe betonowe wraz z robotami ziemnymi	m ³	1,6
7 d.4	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych z rur PEHD (nośność min. 40 t) o średnicy 30 cm wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi	m	40
8 d.4	KNNR 6 0605-03-01	D-03.01.01	Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt	10
5			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
9 d.5	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat. I-IV (1780,0 m x 3,5 m + 250m ² poszerzenia i włączenia w drogi poprzeczne	m ²	6480
10 d.5	KNR 2-31 0106-03	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 5 cm grub.po zagęszcz.	m ²	6480
11 d.5	KNNR 5 0113-05	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (1780,0 m x 3,5 x +250m ² poszerzenia i włączenia w drogi poprzeczne)	m ²	6480
6			OZNAKOWANIE PIONOWE		
12 d.6	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt	5
13 d.6	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.	3
7			ROBOTY WYKONCZENIOWE		
14 d.7	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy o szerokości 2 x 1,0 m z gruntu lub kruszywa naturalnego dostarczonego samochodami samowładowczymi o śr. grubosci 15 cm (1780,0 m x 2 x 1,0 m)	m ²	3560
15 d.7	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III wraz z uzupełnieniem ziemią	m ²	1780
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT					