GMINA MYCIELIN
z siedzibą w Słuszkowie
62-831 Korzeniew
Regon 250855469
NIP 968-085-77-20

ZP 271.1.2.2016

Mycielin, dnia 27.04.2016 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Remont i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dzierzbin-Kolonia"

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Gmina Mycielin udziela wyjaśnienia na złożone pytanie:

1.Zgodnie z zapisami § 11 załącznika nr 10 do SIWZ – wzór umowy: „Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia na swój koszt, budowy od odpowiedzialności cywilnej oraz robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi".
W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że powyższy wymóg zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu posiadaną polisę OC działalności gospodarczej (w zakresie reżimu, odpowiedzialności), której suma ubezpieczenia odpowiadać będzie wartość tego zamówienia bądź będzie wyższa.
Odpowiedź Wymóg zostanie spełniony gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu posiadaną polisę OC działalności gospodarczej (w zakresie reżimu, odpowiedzialności), której suma ubezpieczenia odpowiadać będzie wartość tego zamówienia bądź będzie wyższa.
2.Zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 załącznika do SIWZ – wzór umowy: „Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji przez Zamawiającego materiały i wyroby, które zostaną użyte przy budowie stacji uzdatniania wody, oraz odrębnie wszystkie materiały i wyroby z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów, które zostaną użyte do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla uzyskania pozytywnej oceny higienicznej państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy".
W związku z powyższym oraz z uwagi na czas realizacji zadania prosimy o podanie w jakim terminie Zamawiający wyda opinię/akceptację przedstawionych mu wyrobów i materiałów.
Odpowiedź Zamawiający wyda opinię akceptującą dotyczącą użytych materiałów i wyrobów przy remoncie i modernizacji stacji uzdatniania wody po otrzymaniu akceptacji Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w ciągu 7 dni.
3.Złoże katalityczne wymaga płukania wodą z prędkością 55 m^3/m2h. Przy projektowanym filtrze o fi = 1600 mm pole jego powierzchni wynosi 2,01 m^2 co daje 55 m^3/m2h x 2,01 m^2 = 110,55 m^3/h.
Zatem pompa płuczna powinna mieć wydajność 110 m^3/h. Czy pompa będzie zmieniona ? Czy do wyceny przyjąć pompę jak w projekcie?
Odpowiedź
Przyjąć pompę jak w projekcie.

4.Czy po stronie Wykonawcy jest wyposażenie stacji w kalorymetr do pomiaru stężenia chloru w wodzie ?

Odpowiedź

Nie

5.Proszę o wykreślenie z formularz ofertowego zapisów wymagających wskazanie nazw Podwykonawców.

Zgodnie z art. 36 b Ustawy PZP Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie wskazanie przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (zakresu).

Natomiast Zamawiający może żądać podania nazw (firm) podwykonawców tylko w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zatem w przypadku, gdy Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału a jedynie zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcą żądanie od Wykonawcy wszystkich innych informacji dotyczących podwykonawcy poza wskazaniem części zamówienia narusza ten przepis.

Odpowiedź Formularz ofertowy zawiera zapis w p. 2 ppkt. 2 „zakres przedmiotowy zamówienia wykonamy:

bez udziału podwykonawców*

zamierzamy zlecić podwykonawcom do wykonania następujące części zamówienia: *1

(wskazać zakres części zamówienia powierzany przez wykonawcę do wykonania podwykonawcom)

1 . Zastrzeżono kluczowe części zamówienia, których nie można powierzyć podwykonawcom.

* Niepotrzebne skreślić"

W związku z powyższym z zapisu tego punktu w formularzu ofertowym nie wynika aby Zamawiający żądał od Wykonawcy wszelkich innych informacji dotyczących podwykonawcy poza wskazaniem części zamówienia do wykonania podwykonawcy i wykreślenie tego zapisu jest niezasadne.

6.Proszę o potwierdzenie, że zaprojektowana technologia jest prawidłowa i pozwoli uzyskać wyniki badań jakie przewiduje obowiązujące aktualne Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.

Odpowiedź

Zaprojektowana technologia jest prawidłowa i przy prawidłowo przeprowadzonym przez Wykonawcę rozruchu pozwoli uzyskać obowiązujące aktualnie wyniki wody uzdatnionej.

6.W ST branży technologicznej występuje zapis: Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niż wymienione w dokumentacji technicznej urządzeń, armatury zestawów technologicznych) w wykonawstwie technologii SUW muszą być udokumentowane obliczeniami i szczegółowymi rysunkami technicznymi. Wymaga się aby dokumentacja zamienna uwzględniająca proponowane zmiany dołączona była do oferty. Pragniemy zauważyć, że w przypadku oferowania urządzeń równoważnych brak jest konieczności wprowadzania zmian oraz obliczeń do projektu, gdyż proponowane urządzenia równoważne posiadają zbliżone parametry techniczne oraz spełniają taką samą funkcję technologiczną i użytkową jak urządzenia projektowane. Oceny równoważności można dokonać np. poprzez stworzenie tabelki urządzeń równoważnych zawierającej podstawowe parametry techniczne urządzeń lub przedstawienie kart katalogowych oferowanych urządzeń. Prosimy zatem o odstąpienie od wymogu załączania do oferty obliczeń, szczegółowych rysunków oraz dokumentacji zamiennej.

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza urządzenia o równoważnych parametrach ,o tej samej budowie technicznej ,o tej samej zasadzie działania i wykonaniu materiałowym jak urządzenia objęte dokumentacją techniczną.
W przypadku zastosowania urządzeń równoważnych konieczne jest przedstawienie w ofercie przetargowej kart katalogowych oferowanych urządzeń równoważnych .
7.W ST branży technologicznej występuje zapis: Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych, po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody Projektanta zastrzegając sobie prawo do oceny równoważności. Dla oceny propozycji równoważnych Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z opinii autora projektu i niezależnych ekspertów. Pragniemy zauważyć, że powyższy zapis jest niezgodny z ustawą PZP, gdyż uzależnia wybór oferty od zgody projektanta, który nie jest stroną w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie tego zapisu ze ST branży technologicznej.
Odpowiedź
Oceny równoważności dokona Zamawiający w oparciu o materiały dostarczone przez Wykonawcę.
7.Zwracamy się z prośbą o informacje czy zaprojektowany rurociąg i sieć kablowa ze studni głębinowej do budynku SUW będzie usytuowana w osi istniejącej drogi ? Jeżeli tak, to zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Wykonawca będzie odpowiedzialny za odtworzenie nawierzchni po wykonanych pracach. Jeżeli Wykonawca powinien w wycenie ująć odtworzenie nawierzchni drogowej to prosimy o podanie przedmiarowej ilości drogi do odtworzenia wraz z poszczególnymi warstwami podbudowy i warstwą ścieralną.
Odpowiedź
Zaprojektowany rurociąg i sieć kablowa ze studni głębinowej do Budynku SUW będzie usytuowana w osi istniejącej drogi .Przedmiotowa droga jest drogą gruntową .
Utwardzoną warstwę należy zdjąć w pierwszej kolejności prac na osobny odkład ,po czym dokonać usunięci gruntu rodzimego na oddzielny odkład w celu ułożenia rurociągu .
Po zakończeniu montażu rurociągu czynności zasypowe gruntu wykonać w odwrotnej kolejności przestrzegając reżimu i zgęszczając grunt.
Długość odcinka drogi gruntowej wynosi 226 mb i taki odcinek należy przyjąć do wyceny.
8.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przewidziane do wyłączenia z eksploatacji uzbrojenie terenu (rurociąg, kable zasilające itp.) pomiędzy studnią głębinową a budynkiem stacji uzdatniania wody należy zdemontować czy pozostawić w ziemi?
Odpowiedź
Zdemontować
9.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy podczas prac modernizacyjnych istniejącej stacji uzdatniania wody należy zachować ciągłość dostaw wody uzdatnionej do sieci wodociągowej?
Odpowiedź
Tak

Wójt Gminy
Jerzy Matuszewski