

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stropieszyn gm. Mycielin.KST

Lp.	Podstawa	Opis	Je dn · ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNNR 1 0111- d.1 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.154		
2	Analiza własna d.1	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt.	2.00		
3	KNR 2-31 d.1 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	2.00		
2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE						
4	KNR 2-31 d.2 0103-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego. (125 m x 3,00 m + 17m x3,00 m + 12 m x 3,00 m + 20 m na rozjazd)	m ²	482.00		
5	KNNR 6 0113- d.2 05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego , grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (125 m x 3,00 m + 17m x3,00 m + 12 m x 3,00 m + 20 m na rozjazd)	m ²	482.00		
6	KNR AT-03 d.2 0202-02	Skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² (125 m x 3,00 m + 17m x3,00 m + 12 m x 3,00 m + 20 m na rozjazd)	m ²	482.00		
7	KNNR 6 0308- d.2 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR 1-2 o grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm (125 m x 3,00 m + 17m x3,00 m + 12 m x 3,00 m + 20 m na rozjazd)	m ²	482.00		
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE						
8	KNNR 1 0311- d.3 01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-III dostarczonego samochodami samowładoczymi	m ³	12.00		
9	KNNR 1 0503- d.3 05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III (125+12+14)*0.5	m ²	75.500		
4 OZNAKOWANIE PIONOWE						
10	KNNR 6 0702- d.4 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt.	4.00		
11	KNR 2-25 d.4 0419-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40 cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.	4.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: