

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Gadów - Gadówek, gm. Mycielin

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.925		
2 d.1	KNNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	5		
2			ODWODNIENIE				
3 d.2	KNNR 6 0605-03	D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla istniejącego przepustu z rur o średnicy 40 cm	szt.	2		
3			ROBOTY ZIEMNE				
4 d.3	KNNR 1 0202-06	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wykonanie rowu trójkątnego o szer. do 1,50m i gł. do 0,60m	m ³	400*0.5* 1.5*0.6 = 180.000		
4			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
5 d.4	KNNR 6 0107-01	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym (gabro, granit, melafir) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm	m ³	925*3.5* 0.05 = 161.875		
6 d.4	KNNR 6 0113-04	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	925*3.5 = 3237.500		
7 d.4	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	925*3.5 = 3237.500		
8 d.4	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t	m ²	925*3 = 2775.000		
5			ZJAZDY GOSPODARCZE				
9 d.5	KNNR 6 0605-01	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe zwirowe	m ³	5*6*0.3*0.2 = 1.800		
10 d.5	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC o średnicy 30 cm (nośność do 40 t) z zasypaniem gruntem rodzimym	m	5*6 = 30.000		
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m ³	925*2*0.5* 0.1 = 92.500		
12 d.6	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	925*2*0.5 = 925.000		
7			OZNAKOWANIE PIONOWE				
13 d.7	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.	4		
14 d.7	KNNR 6 0702-04	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m ²	szt.	5		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: