

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kuszyn, gm. Mycielin

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>							
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	<b>KNNR 1</b>	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.65		
d.1	<b>0111-01</b>						
2	<b>KNNR 2-31</b>	D-09.01.03	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów.	m <sup>2</sup>	650*2*1 = 1300.000		
d.1	<b>1402-01</b>						
3	<b>KNNR 1</b>	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.01		
d.1	<b>0102-05</b>						
4	<b>KNNR 2-31</b>	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	1		
d.1	<b>1406-04</b>						
<b>2</b>							
<b>JEZDNIA</b>							
5	<b>KNNR 6</b>	D-05.02.01a	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczeniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm - 20%	m <sup>2</sup>	(650*3.5+20)* 0.2 = 459.000		
d.2	<b>1102-03</b>						
6	<b>KNNR 6</b>	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m <sup>2</sup>	650*3.5+20 = 2295.000		
d.2	<b>0113-05</b>						
7	<b>KNNR 6</b>	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	650*3.5+20 = 2295.000		
d.2	<b>1005-07</b>						
8	<b>KNNR AT-03</b>	D-05.03.05a	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm	m	4		
d.2	<b>0101-01</b>						
9	<b>KNNR 6</b>	D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t	m <sup>2</sup>	650*3+20 = 1970.000		
d.2	<b>0309-02 05</b>						
<b>3</b>							
<b>POBOCZA</b>							
10	<b>KNNR 1</b>	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km	m <sup>3</sup>	650*2*1*0.15 = 195.000		
d.3	<b>0311-01</b>						
11	<b>KNNR 1</b>	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m <sup>2</sup>	650*2*1 = 1300.000		
d.3	<b>0503-05</b>						
<b>4</b>							
<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>							
12	<b>KNNR 6</b>	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06m <sup>3</sup> betonu	szt	3		
d.4	<b>0702-01</b>						
13	<b>KNNR 6</b>	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m <sup>2</sup>	szt	3		
d.4	<b>0702-04</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: