

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kościelcu Kolonia, gm. Mycielin

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.80		
2			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2 d.2	KNR 2-31 0816-01	D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm	m	2*7 = 14.00		
3 d.2	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe	m ³	2*7*0.3*0.2 = 0.84		
4 d.2	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Przepusty z rur PVC o średnicy 30 cm (nośność do 40 t)	m	2*7 = 14.00		
5 d.2	KNNR 6 0605-03 01	D-03.01.01	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 40 cm	szt.	2*2 = 4.00		
3			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE				
6 d.3	KNNR 6 0107-01	D-04.08.05	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym (gabro, granit, melafir) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm	m ³	800*3.5*0.05 = 140.00		
7 d.3	KNNR 6 0113-04	D-04.04.02	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m ²	800*3.5 = 2800.00		
8 d.3	KNNR 6 1005-07	D-04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	800*3.5 = 2800.00		
9 d.3	KNNR 6 0309-02 05	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszank mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t	m ²	800*3 = 2400.00		
4			ROBOTY WYKONCZENIOWE				
10 d.4	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m ³	800*2*1*0.1 = 160.00		
11 d.4	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	800*2*1 = 1600.00		
5			OZNAKOWANIE PIONOWE				
12 d.5	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu	szt.	4		
13 d.5	KNNR 6 0702-04	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2	szt.	4		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: