

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Korzeniew - Kościelec, gm. Mycielin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 1.41	km km	1.410	
				RAZEM	1.410
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 1410*2*1	m ² m ²	2820.000	
				RAZEM	2820.000
4 d.1	KNNR 1 0102-04	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.10	ha ha	0.100	
				RAZEM	0.100
2		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
5 d.2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm 6	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
6 d.2	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe 8*0.6*0.2	m ³ m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
7 d.2	KNNR 6 0605-08	Przepusty z rur PVC o średnicy 60 cm (nośność do 40 t) 8	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.2	KNNR 6 0605-05	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 60 cm 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		ROBOTY ZIEMNE			
9 d.3	KNNR 1 0218-02	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV 1410*6	m ² m ²	8460.000	
				RAZEM	8460.000
10 d.3	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 10 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 1410*3.5	m ² m ²	4935.000	
				RAZEM	4935.000
11 d.3	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 1410+350	m m	1760.000	
				RAZEM	1760.000
4		JEZDZIA			
12 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV 1410*3.5	m ² m ²	4935.000	
				RAZEM	4935.000
13 d.4	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1410*3.5	m ² m ²	4935.000	
				RAZEM	4935.000
14 d.4	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1410*3.5	m ² m ²	4935.000	
				RAZEM	4935.000
5		POBOCZA			
15 d.5	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładzowymi do 10 km 1410*2*1*0.2	m ³ m ³	564.000	
				RAZEM	564.000
16 d.5	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III 1410*2*1	m ² m ²	2820.000	
				RAZEM	2820.000
6		OZNAKOWANIE PIONOWE			

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Korzeniew - Kościelec, gm. Mycielin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawany- mi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.6	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000