

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674529 G Korzeniew - Słuszków, gm. Mycielin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.56	km km	0.56	
				RAZEM	0.56
2 d.1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 560*2*1	m ² m ²	1120.00	
				RAZEM	1120.00
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
4 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.2	KNNR 1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), 560*5	m ² m ²	2800.00	
				RAZEM	2800.00
6 d.2	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 560*3.5+100	m ² m ²	2060.00	
				RAZEM	2060.00
7 d.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm 560	m m	560.00	
				RAZEM	560.00
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
8 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV 560*3.5+100	m ² m ²	2060.00	
				RAZEM	2060.00
9 d.3	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 560*3.5+100	m ² m ²	2060.00	
				RAZEM	2060.00
10 d.3	KNNR 6 0113-06	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, me-lafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 560*3.5+100	m ² m ²	2060.00	
				RAZEM	2060.00
11 d.3	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 3	m m	3.00	
				RAZEM	3.00
12 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 560*3.5+100	m ² m ²	2060.00	
				RAZEM	2060.00
13 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t 560*3+100	m ² m ²	1780.00	
				RAZEM	1780.00
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
14 d.4	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi do 10 km 560*2*1*0.2	m ³ m ³	224.00	
				RAZEM	224.00
15 d.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III 560*2*1	m ² m ²	1120.00	
				RAZEM	1120.00
5		ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU			
16 d.5	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
17 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00