

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674529 G Korzeniew - Słuszków, gm. Mycielin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.98	km		
d.1			km	0.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.98</b>
2	KNNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 980*2*1	m <sup>2</sup>		
d.1			m <sup>2</sup>	1960.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1960.00</b>
3	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 4	szt.		
d.1			szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
4	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 14	szt.		
d.1			szt.	14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
5	KNNR 1 0218-01	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), 980*5	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	4900.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4900.00</b>
6	KNNR 6 0101-01	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 980*3.5+30	m <sup>2</sup>		
d.2			m <sup>2</sup>	3460.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3460.00</b>
7	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm 980	m		
d.2			m	980.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>980.00</b>
<b>3</b>		<b>PRZEPUSTY POD DROGĄ</b>			
8	KNNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm 10	m		
d.3			m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
9	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe 10*0.4*0.15	m <sup>3</sup>		
d.3			m <sup>3</sup>	0.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.60</b>
10	KNNR 6 0605-06	Przepusty z rur PVC o średnicy 40 cm (nośność do 40 t) 10	m		
d.3			m	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
11	KNNR 6 0605-03	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 40 cm 2	szt		
d.3			szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>4</b>		<b>JEZDZIA</b>			
12	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w gruntach kat. II-IV 980*3.5+30	m <sup>2</sup>		
d.4			m <sup>2</sup>	3460.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3460.00</b>
13	KNNR 6 0112-01	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 980*3.5+30	m <sup>2</sup>		
d.4			m <sup>2</sup>	3460.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3460.00</b>
14	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 980*3.5+30	m <sup>2</sup>		
d.4			m <sup>2</sup>	3460.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3460.00</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
15	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowładowczymi do 10 km 980*2*1*0.2	m <sup>3</sup>		
d.5			m <sup>3</sup>	392.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.00</b>
16	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III 980*2*1	m <sup>2</sup>		
d.5			m <sup>2</sup>	1960.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1960.00</b>
<b>6</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674529 G Korzeniew - Słuszków, gm. Mycielin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.6	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 4	szt. szt.	 4.00	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
18 d.6	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 4	szt. szt.	 4.00	 
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>