

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Kościelec, gm. Mycielin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.63	km km	 0.63	
				RAZEM	0.63
2 d.1	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy z wysokiej trawy i chwastów. 630*2*1	m ² m ²	 1260.00	
				RAZEM	1260.00
3 d.1	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
2		ROBOTY ZIEMNE			
4 d.2	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 630	m m	 630.00	
				RAZEM	630.00
3		JEZDNI			
5 d.3	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 630*3.5+50	m ² m ²	 2255.00	
				RAZEM	2255.00
6 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 630*3.5+50	m ² m ²	 2255.00	
				RAZEM	2255.00
7 d.3	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 6	m m	 6.00	
				RAZEM	6.00
8 d.3	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t 630*3+50	m ² m ²	 1940.00	
				RAZEM	1940.00
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
9 d.4	KNNR 1 0311-02	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyładowniczymi 630*2*0.75*0.14	m ³ m ³	 132.30	
				RAZEM	132.30
10 d.4	KNNR 1 0503-06	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.IV 630*2*0.75	m ² m ²	 945.00	
				RAZEM	945.00
5		OZNAKOWANIE PIONOWE			
11 d.5	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
12 d.5	KNNR 6 0702-06	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m ² (A17 - szt. 2) 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00