

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674539 G Mycielin - Teodorów, gm. Mycielin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.72	km km	0.72	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.72</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
2 d.2	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucz- nia - głębokość wyboi do 5 cm 800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	800.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>800.00</b>
3 d.2	KNNR 6 0113-05	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, me- lafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm 720*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2520.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2520.00</b>
4 d.2	KNR AT-03 0101-01	Wykonanie wcięcia w istniejącej nawierzchni bitumicznej piłą na gł. do 5 cm 3	m m	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 720*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2520.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2520.00</b>
6 d.2	KNNR 6 0309-02 05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość wars- twy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t 720*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2160.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2160.00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
7 d.3	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowy- ładowczymi do 10 km 720*2*1*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	288.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.00</b>
8 d.3	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III 720*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1440.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1440.00</b>