

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Kościelcu Kolonia, gm. Mycielin

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.80	km km	 0.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.80</b>
<b>2</b>		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>			
2 d.2 01	KNNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 30 cm  2*7	m m	 14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
3 d.2	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod drogą - ławy fundamentowe betonowe  2*7*0.3*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.84	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.84</b>
4 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty z rur PVC o średnicy 30 cm (nośność do 40 t)  2*7	m m	 14.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
5 d.2 01	KNNR 6 0605-03	Ścianki czołowe z bloczków betonowych M6 dla przepustów z rur PVC o średnicy 40 cm 2*2	szt szt	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY NAWIERZCHNIOWE</b>			
6 d.3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym (gabro, granit, melafir) zagęszczanym mechanicznie o gr. do 5 cm 800*3.5*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 140.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.00</b>
7 d.3	KNNR 6 0113-04	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (gabro, granit, melafir), grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm 800*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2800.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2800.00</b>
8 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych  800*3.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2800.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2800.00</b>
9 d.3 05	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1-KR2, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki sam. samowyład. 5 t - 10 t 800*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2400.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.00</b>
<b>4</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
10 d.4	KNNR 1 0311-01	Formowanie poboczy z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładoczymi 800*2*1*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 160.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>
11 d.4	KNNR 1 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III  800*2*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1600.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1600.00</b>
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
12 d.5	KNNR 6 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu 4	szt. szt.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
13 d.5	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2  4	szt. szt.	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>