

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni ulic na osiedlu w m. Słuszków

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8</b>						
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-01 D-01.01.01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.367+0.086+ 0.016 = 0.47		
2 d.1	<b>KNR 2-31 1406-04</b>	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	3.00		
<b>2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE kod CPV 45233220-7</b>						
3 d.2	<b>KNNR 6 0103-03 D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	470*4.2 = 1974.00		
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-05 D-04.04.04</b>	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>	470*4.2 = 1974.00		
5 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	470*4.0 = 1880.00		
6 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych KR1 , KR2 , grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm,	m <sup>2</sup>	470*4+30 = 1910.00		
<b>3 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45233140-2</b>						
7 d.3	<b>KNNR 1 0311-04 D-06.03.01</b>	Formowanie poboczy z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m <sup>3</sup>	470*2*1.5* 0.15 = 211.50		
8 d.3	<b>KNNR 1 0503-06 D-06.03.01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy, skarp rowu w gruntach kat.IV	m <sup>2</sup>	470*1.5*2 = 1410.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: