

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674536 G Mycielin- Teodorów					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 01019-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa w terenie równinnym	km		
		0,990	km	0,990	
				RAZEM	0,990
2 d.1	Analiza własna	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
3 d.2	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
3		CIĘCIE PIELEGNACYJNE- PODKRZESANIE KRZAKÓW			
4 d.3	KNKRB 10105-02	Cięcie pielęgnacyjne - podkrzesanie krzaków	ha		
		0,10	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
5 d.3	KNR- W 2-01 0109-07	Ręczne obcinanie gałęzi	szt		
		45	szt	45,000	
				RAZEM	45,000
4		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
6 d.4	KNNR 6 0103 -03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z tłucznią wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		997 * 4,5 + 80	m2	4 566,500	
				RAZEM	4 566,500
7 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114 -08	Podbudowa z kruszywa łamanego twardego 0/31,5mm - warstwa górna podbudowy gr. warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2		
		997 * 4,5 + 80	m2	4 566,500	
				RAZEM	4 566,500
8 d.4	KNR AT-03 0202-01	Skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej ; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		997 * 4,5 + 80	m2	4 566,500	
				RAZEM	4 566,500
9 d.4	KNNR 6 0308 -01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych dla KR1o grubości 5cm(warstwa ścierna tran. mieszki samoch.samowład.	m2		
		997 * 4 + 80	m2	4 068,000	
				RAZEM	4 068,000
5		OZNAKOWANIE PIONOWE			
10 d.5	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11 d.5	KNR 2-25 0119-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr.70mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury+0,06 m3 betonu	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
6		BARIERY OCHRONNE			
12 d.6	KNNR 6 0703 -01	Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W5a +zakończenia barier	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
13 d.7	KNNR 1 0311 -01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat.I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi	m3		
		997 * 0,25 * 2 * 0,1	m3	49,850	
				RAZEM	49,850
14 d.7	KNKRB 6 0104-05	Formowanie poboczy gr.10cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm lub destruktu granulowanego drobnego	m3		
		997 * 0,5 * 0,1 * 2	m3	99,700	
				RAZEM	99,700
15 d.7	KSNR 6 1301 -05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości 10 cm	m2		
		997 * 0,25 * 2	m2	498,500	
				RAZEM	498,500