

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Dzierżbin - Annówka (działka nr 205) gm.
Mycielin

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn .obm.	Ilość
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą i wskazaniem przebiegu granic pasa drogowego	km	0,525
2 d.1	Analiza własna	D-01.01.01	Zabezpieczenie znaków geodezyjnych	szt	8
2			USUNIĘCIE KRZEWÓW		
3 d.2	KNNR 1 0102-04	D-01.02.01	Usunięcie z poboczy wysokiej trawy powyżej 60 % powierzchni	ha	0,05
3			REMONT PRZEPUSTÓW DROGOWYCH		
4 d.3	KNNR 6 0605-02	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych pod drogą - ławy żwirowe, gr. 20 cm wraz z robotami ziemnymi	m ³	5,2
5 d.3	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych z rur betonowych lub PEHD (nośność min. 40 t) o średnicy 30 cm wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi podbudowy i nawierzchni bitumicznej	m	16
6 d.3	KNNR 6 0605-06	D-03.01.01	Remonty przepustów rurowych z rur betonowych lub PEHD (nośność min. 40 t) o średnicy 40 cm wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniowymi podbudowy i nawierzchni bitumicznej	m	10
7 d.3	KNNR 6 0605-03 -01	D-03.01.01	Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 30 cm	szt	2
8 d.3	KNNR 6 0605-03 -01	D-03.01.01	Remont ścianek czołowych prefabrykowanych z betonu C16/20 dla przepustu z rur o średnicy 40 cm	szt	2
4			REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ		
9 d.4	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	11
5			ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
10 d.5	KNR AT-03 0102-04	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległości do 5 km (włączenie w nawierzchnię bitumiczną)	m ²	50
11 d.5	KNR AT-03 0202-02	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,3 - 0,5 kg/m ²	m ²	2005
12 d.5	KNNR 6 0308-01 03	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR1, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowład.5-10 t	m ²	2005
6			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
13 d.6	KNNR 1 0311-01	D-06.03.01	Formowanie poboczy z gruntu rodzimego stabilizowanego mechanicznie dostarczonego samochodami samowładowczymi o śr. grubosci 5 cm	m ²	952,5
14 d.6	KNNR 1 0503-05	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III	m ²	952,5
7			OZNAKOWANIE PIONOWE		
15 d.7	KNNR 6 0702-05	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ²	szt	3
16 d.7	KNR 2-25 0419-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm z przyspawanymi poprzeczkami na wysokości 30-40cm od spodu rury + 0,06 m ³ betonu	szt.	3
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót z VAT					

Wykonał: Wikotr Piętka